

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty malarskie					
1		Remont segmentu 2			
1 KNR 4-01		Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm	m		
d.1 0702-04		5.7+3*6.0+5*1.59	m	31.650	
				RAZEM	31.650
2 KNR 4-01		Naprawa pęknięć klejem - R*0,25	m		
d.1 0205-03			m	31.650	
kalk. własna		31.65	m	31.650	
				RAZEM	31.650
3 KNR 4-01		Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na ścianach w miejscach naprawianych	m		
d.1 0705-01		31.65	m	31.650	
				RAZEM	31.650
4 KNR 4-01		Skasowanie zacieków 10% obmiarów sufitów i 3% obmiarów ścian	m ²		
d.1 1202-07		[21.0*5.7+6.0*2.7+2*6.0*8.75+2*2.8*6.0+2.7*5.7+9.1*5.7+5.7*3.6]*0.10+ [[21.0+5.7+6.0+2.7+2*[6.0+8.75]+2*[2.8+6.0]+2.7+5.7+9.1+5.7]*2*1.59+ 3.6*[1.55+3.3]+2*1.45*1.55+[0.85+1.35]*3.3+2.4*[1.55+3.3]/2+1.9*[3.3+ 5.05]/2]*0.03	m ²	47.545	
				RAZEM	47.545
5 KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi sufitów - korytarz, sale 232, 222, 235, 236, 212 i zplecza	m ²		
d.1 1204-01		21.0*5.7+6.0*2.7+2*6.0*8.75+2*2.8*6.0+2.7*5.7+9.1*5.7	m ²	341.760	
				RAZEM	341.760
6 KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi sufitów - klatki schodowe	m ²		
d.1 1204-01			m ²	20.520	
z.sz.2.3.		5.7*3.6	m ²	20.520	
				RAZEM	20.520
7 KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kolorową tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1 1204-02		[21.0+5.7+6.0+2.7+2*[6.0+8.75]+2*[2.8+6.0]+2.7+5.7+9.1+5.7]*2*1.59	m ²	336.126	
				RAZEM	336.126
8 KNR 4-01		Dwukrotne malowanie emulsją kolorową tynków wewnętrznych ścian kl. schodowej	m ²		
d.1 1204-02		3.6*[1.55+3.3]+2*1.45*1.55+[0.85+1.35]*3.3+2.4*[1.55+3.3]/2+1.9*[3.3+ 5.05]/2	m ²	41.110	
				RAZEM	41.110
9 NR C-1		Oslony okien folią malarską	m ²		
d.1 0101-01		[1.1+1.8+13*2.35]*2.0+2.35*0.77	m ²	68.710	
				RAZEM	68.710
10 KNR-W 4-		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1 01 1216-01		21.0*5.7+6.0*2.7+2*6.0*8.75+2*2.8*6.0+2.7*5.7+9.1*5.7+5.7*3.6	m ²	362.280	
				RAZEM	362.280
11 KNR 4-01		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych	m ²		
d.1 1215-08		21.0*5.7+6.0*2.7+2*6.0*8.75+2*2.8*6.0+2.7*5.7+9.1*5.7	m ²	341.760	
				RAZEM	341.760
12 KNR 4-01		Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych	szt.		
d.1 1215-09		2*11	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
13 KNR 4-01		Mycie po robotach malarskich ścianek - malowanych (lamperia i drzwi	m ²		
d.1 1215-03		[21.0+5.7+6.0+2.7+2*[6.0+8.75]+2*[2.8+6.0]+2.7+5.7+9.1+5.7+2*3.6+2* 5.7]*2*1.58	m ²	392.788	
				RAZEM	392.788
14 KNR 4-01		Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.1 1215-05		[[1.1+1.8+13*2.35]*2.0+2.35*0.77]*1.75	m ²	120.242	
				RAZEM	120.242
2		Remont segmentu 3			
15 KNR 4-01		Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm	m		
d.2 0702-04		3*5.65+5*1.55	m	24.700	
				RAZEM	24.700

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.2 0205-03 kalk. własna	Naprawa pęknięć klejem - R*0,5	m		
		24.7	m	24.700	
				RAZEM	24.700
17	KNR 4-01 d.2 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na ścianach w miejscach naprawianych	m		
		24.7	m	24.700	
				RAZEM	24.700
18	KNR 4-01 d.2 1202-07	Skasowanie zacieków 10% obmiarów sufitów i 3% obmiarów ścian	m ²		
		$[12.0*5.6+5.65*2.2+5.65*8.75+8.5*5.65]*0.10+[12.0*1.55*2+5.6*1.05+2.2+8.75+8.5+3*5.65]*2*1.55]*0.03$	m ²	22.387	
				RAZEM	22.387
19	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi sufitów - korytarz, sale 325, 326 i zplecze	m ²		
		$12.0*5.6+5.65*2.2+5.65*8.75+8.5*5.65$	m ²	177.093	
				RAZEM	177.093
20	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kolorową tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$12.0*1.55*2+5.6*1.05+[2.2+8.75+8.5+3*5.65]*2*1.55$	m ²	155.920	
				RAZEM	155.920
21	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		$12.0*5.6+5.65*2.2+5.65*8.75+8.5*5.65$	m ²	177.093	
				RAZEM	177.093
22	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych	m ²		
		177.093	m ²	177.093	
				RAZEM	177.093
23	KNR 4-01 d.2 1215-03	Mycie po robotach malarskich ścianek - malowanych (lamperia i drzwi	m ²		
		$5.6*2.12+[12.0+2.2+8.75+8.5+3*5.65]*2*1.62$	m ²	168.688	
				RAZEM	168.688
24	KNR 4-01 d.2 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		$9*2.35*2.0*1.75$	m ²	74.025	
				RAZEM	74.025
3		Remont segmentu 4			
25	KNR 4-01 d.3 0702-04	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 cm	m		
		$2*5.7+5*1.66$	m	19.700	
				RAZEM	19.700
26	KNR 4-01 d.3 0205-03 kalk. własna	Naprawa pęknięć klejem - R*0,5	m		
		19.7	m	19.700	
				RAZEM	19.700
27	KNR 4-01 d.3 0705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na ścianach w miejscach naprawianych	m		
		19.7	m	19.700	
				RAZEM	19.700
28	KNR 4-01 d.3 1202-07	Skasowanie zacieków 10% obmiarów sufitów i 3% obmiarów ścian	m ²		
		$[30.0*5.75+[2.75+3.0+8.7+8.65]*5.7+5.7*3.6+2.75*2.65]*0.10+[(2.75+2.65)*2*1.13+[30.0+5.75+2.75+3.0+8.7+8.65]*2*1.66+3.6*[1.55+3.3]+2*1.45*1.55+[0.85+1.35]*3.3+2.4*[1.55+3.3]/2+1.9+[3.3+5.05]/2]*0.03$	m ²	40.659	
				RAZEM	40.659
29	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi sufitów - korytarz, sale 431,432,433,434+w.c.	m ²		
		$30.0*5.75+[2.75+3.0+8.7+8.65]*5.7+2.75*2.65$	m ²	311.458	
				RAZEM	311.458
30	KNR 4-01 d.3 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi sufitów - klatki schodowe	m ²		
		$5.7*3.6$	m ²	20.520	
				RAZEM	20.520
31	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie emulsją białą tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$[2.75+2.65]*2*1.13$	m ²	12.204	
				RAZEM	12.204

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kolorową tynków wewnętrznych ścian [30.0+5.75+2.75+3.0+8.7+8.65]*2*1.66	m ² m ²	 195.382	
				RAZEM	195.382
33	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie emulsją białą kolorową tynków wewnętrznych ścian kl. schodowej 3.6*[1.55+3.3]+2*1.45*1.45+[0.85+1.35]*3.3+2.4*[1.55+3.3]/2+1.9+[3.3+5.05]/2	m ² m ²	 40.820	
				RAZEM	40.820
34	NR C-1 d.3 0101-01	Oslony okien folią malarską 5.2*1.7+2*2.4*1.7+2*2.45*2.03+6*2.35*2.0	m ² m ²	 55.147	
				RAZEM	55.147
35	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 30.0*5.75+[2.75+3.0+8.7+8.65]*5.7+2.75*2.65+5.7*3.6	m ² m ²	 331.978	
				RAZEM	331.978
36	KNR 4-01 d.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych 331.976	m ² m ²	 331.976	
				RAZEM	331.976
37	KNR 4-01 d.3 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych 2*11	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
38	KNR 4-01 d.3 1215-03	Mycie po robotach malarskich ścianek - malowanych (lamperia i drzwi) [30.0+5.75+2.75+3.0+8.7+8.65]*2*1.66+[2*3.6+2*5.7]*2*1.58	m ² m ²	 254.158	
				RAZEM	254.158
39	KNR 4-01 d.3 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien [5.2*1.7+2*2.4*1.7+2*2.45*2.03+6*2.35*2.0]*1.75	m ² m ²	 96.507	
				RAZEM	96.507